

RENHETSKONTROLL AV SYSTEM**EP 560****SID 1/1****TILLÄMPNING**

Innan monterade system tas i drift skall systemen rensugas, renblåsas/remspolas med luft och/eller vatten enligt för respektive system gällande instruktion. Resultatet kontrolleras i utgående spolmedium genom:

- kontroll av halten av mekaniska föroreningar genom filtrering
- mätning av den elektriska konduktiviteten

I samband med installation skall kontroll ske enligt respektive verks instruktioner/anvisningar för rent system. (Foreign material exclusion – FME).

OMFATTNING

Samtliga system som angivits i särskild instruktion, alternativt som föreskrivits i den detaljerade kontrollplanen.

ACCEPTANSKRAV

Enligt respektive verks instruktioner/anvisningar för rent system.

REDOVISNINGSKRAV

Intyg skall utfärdas av tillverkaren och undertecknas av ansvarig person, intyget skall minst ange:

- Datum för remspolning
- Spolat system
- Gällande instruktion
- Huruvida totalavsaltat vatten använts
- Eventuella tillsatser i spolvattnet
- Var, när och hur analyserade prov uttagits
- Konduktivitet och temperatur på provet
- Helt fasta partiklar vid filtrering